

CLIENT:

Mme Fatima Zohra Fassi Fihri et Mr Ghaidaq Al Abadi

OBJET:

Date: 18/11/2022

DEVIS N° 404/2022

CONSTRUCTION D'UNE VILLA AVEC SOUS SOL Sis à lotissement "Les jardinx d'Aquem" Lot N°686 TAMESNA COMMUNE SIDI YAHIA ZAERS

LOT GROS ŒUVRE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Quantité	U	P.U. H.T	TOTAL H.T
1-	Fondation Sous-Sol: Fouille en puits ou en rigole y/c évacuation ou mise en remblai, Béton de propreté, Maçonnerie de moellons, Béton armé en fondation y/c aciers, Blocage en pierre sèche, Forme de 0,10 en béton légèrement armé + Fourniture et pose de buses de Ø200 internes et regards internes.	99,74	M2	800,00	79 792,00
2-	Dalles Sous Sol en m² couvert: Béton armé en élévation y/c aciers, Cloison en agglos ou en briques, Enduit lisse au ciment, Dalle hourdis et pose de faux cadres.	99,57	M2	1 080,00	107 535,60
2-	Dalles Rez de chaussée en m² couvert: Béton armé en élévation y/c aciers, Cloison en agglos ou en briques, Enduit lisse au ciment, Dalle hourdis et pose de faux cadres.	119,02	M2	1 080,00	128 541,60
3-	Dalles ETAGE en m² couvert: Béton armé en élévation y/c aciers, Cloison en agglos ou en briques, Enduit lisse au ciment, Dalle hourdis et pose de faux cadres.	115,59	M2	1 080,00	124 837,20
4-	Cage des escaliers en m² couvert: Béton armé en élévation y/c aciers, Cloison en agglos ou en briques, Enduit lisse au ciment, Dalle hourdis et pose de faux cadres.	17,62	M2	1 000,00	17 620,00
	Arrêté le présent devis à la somme de:	Total HT	458 326,40		
	CINQ CENT QUARANTE NEUF MILLE NEUF CENT QUA		TVA de 20%	91 665,28	
	et onze dirhams et 68 cts.	Total TTC	549 991,68		



CLIENT:

Mme Fatima Zohra Fassi Fihri et Mr Ghaidaq Al Abadi

OBJET:

CONSTRUCTION D'UNE VILLA AVEC SOUS SOL

Date: 18/11/2022

DEVIS N° 405/2022

TRAVAUX EXTERIEURS

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Quantité	U	P.U. H.T	TOTAL H.T
1-	Cour anglaise et Puit de lumière:				
1-1	Maçonnerie de moellons en fondation/	3,613	МЗ	250,00	903,25
1-2	Béton armé pour Chaînage, Voile, Poteaux et				
	escaliers/	9,342	МЗ	2 200,00	20 552,40
1-3	Blocage en pierre sèche/	15,37	M2	40,00	614,80
1-4	Dallage en béton de 10cm y/c aciers T8 Ep=20cm/	15,37	M2	150,00	2 305,50
1-5	Enduit lisse en ciment/	48,87	M2	45,00	2 199,15
2-	Acrotère terrasse y compris bondeau en béton				
	armé et conduite de fumé:				
2-1	Murs en agglos de 20*20*40cm/	13,15	M2	120,00	1 578,00
2-2	Béton armé y compris aciers/	2,832	МЗ	2 200,00	6 230,40
2-3	Murs en brique T8/	3,80	M2	110,00	418,00
2-4	Enduit lisse en ciment/	70,23	M2	45,00	3 160,35
3-	Dallage d'entré exterieur et garage:				
3-1	Terrassement de fouilles en tranchers y/c mise en				
	remblai ou évacuation à la DP/	22,608	МЗ	100,00	2 260,80
3-2	Dallage d'entré exterieur et garage/				
3-3	Dallage en béton de 10cm y/c aciers T8 Ep=20cm/	11,50	M2	150,00	1 725,30
3-4	Blocage en pierre sèche/	11,50	M2	40,00	460,00
3-5	Allés de garrage en béton armé y/c aciers #T10				
	esp=15 (L=4,80m l=0,30 Epaisseur=20cm)/	1,152	М3	2 200,00	2 534,40
1_	Compatible de moune de alôtere esta estate				
-	Construction de murs de clôture y/c entrée			0=00-	10 - 10
	extérieur:	57,11	MI	850,00	48 543,50
	93 485,85				
CENT DOUZE MILLE CENT QUATRE VINGT TROIS DIRHAMS TVA de 20% Total TTC					18 697,17
ET 02 CTS. Total TTC					112 183,02